

Znak sprawy 63/2013

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 241351-2013 z dnia 2013-11-15 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Elbląg
Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja Budynku Wielofunkcyjnego znajdującego się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146 obejmująca trzy zadania: ZADANIE 1: Budowa szybu windowego i montaż...
Termin składania ofert: 2013-12-05

Numer ogłoszenia: 266595 - 2013; data zamieszczenia: 09.12.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 241351 - 2013 data 15.11.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Zespólny w Elblągu, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, tel. (055) 2344111, fax. 055 2345547.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.4.
- **W ogłoszeniu jest:** II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja Budynku Wielofunkcyjnego znajdującego się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146 obejmująca trzy zadania: ZADANIE 1: Budowa szybu windowego i montaż dźwigu szpitalnego, ZADANIE 2: Termomodernizacja i ZADANIE 3: Dostosowanie budynku do obowiązujących standardów i przepisów ochrony przeciwpożarowej (ETAP I). Ogólny opis ZADANIA 1: Budowa szybu windowego i montaż dźwigu szpitalnego obsługującego pięć kondygnacji: piwnicę, parter, I, II i III piętro. Pierwszy przystanek na niskim parterze. Zaprojektowano szyb przy głównym wejściu do budynku, który będzie dostępny na każdej kondygnacji. Dźwig szpitalny przystosowany do przewozu osób oraz łóżek szpitalnych o napędzie elektrycznym lub hydraulicznym bez maszynowni o udźwigu 1600 kg - 21 osób z pięcioma przystankami. Szyb murowany, ściany szybu usztywnione wieńcami żelbetowymi. Podszybie: płyta fundamentowa wylewana monolityczna, ściany podszybia (fundamentowe) murowane z bloczków betonowych, powyżej ściany murowane z cegły pełnej. Płyta nad nadszypem wylewana, żelbetowa gr. 14 cm. Projektowany szyb windowy nie będzie sięgać powyżej połaci dachu budynku. Budowa szybu musi być poprzedzona robotami przygotowawczymi ingerującymi w istniejące elementy

budowlane budynku z rozbiórką istniejącego wiatrołapu włącznie, który należy odbudować w kształcie zbliżonym do istniejącego. Ogólny opis ZADANIA 2: Termomodernizacja Przed pracami termomodernizacyjnymi należy wykonać rozbiórki i wyburzenia określone w dokumentacji projektowej. Zaprojektowano ocieplenie ścian budynku metodą lekką mokrą. Na ścianach nadziemnych budynku zaprojektowano warstwę izolacji termicznej gr. 20cm i 15cm z płyt ze styropianu o współczynniku przewodzenia ciepła nie gorszym niż 0,040 W/mK oraz z płyt ze twardej fasadowej wełny mineralnej o współczynniku przewodności cieplnej nie gorszej niż 0,04 W/mK. Ściany piwnic i cokołów ocieplić płytami ze styropianu ekstrudowanego o gr. 15cm i współczynniku przewodności cieplnej nie gorszym niż 0,035 W/mK. Zróżnicowanie materiału izolacyjnego na ocieplenie ścian wełną i styropianem jest konieczne ze względów dostosowania budynku do obowiązujących standardów i przepisów ochrony ppoż. budynku. Na rysunkach architektury oznaczono i opisano miejsca na których należy zastosować wełnę mineralną. Szczegóły dotyczące dostosowania budynku wielofunkcyjnego do przepisów ppoż. wg odrębnego opracowania. Ze względu na wysokość budynku przyjmuje się wersję mocowania łącznikami mechanicznymi. Materiał wykończeniowy zastosowany na ścianach: - strefa cokołu: mozaikowa masa tynkarska akrylowa - ściany nadziemne: cienkowarstwowy tynk silikatowy wysokoparoprzepuszczalny. W ramach zamówienia należy wykonać również wszelkie inne roboty określone w dokumentacji, w tym między innymi: naprawa stropodachu, wymiana obróbek blacharskich, rur spustowych oraz parapetów zewnętrznych, częściowe zamurowania otworów okiennych na kondygnacjach I-III piętra, wymiana luksferów na korytarzach na każdej kondygnacji oraz niektórych okien (wskazanych na zestawieniu stolarki), naprawa kominów, wykonanie opaski odwadniającej, odnowienie istniejących studzienek doświetlających okna poniżej poziomu terenu itp. Ogólny opis ZADANIA 3: Dostosowanie budynku do obowiązujących standardów i przepisów ochrony przeciwpożarowej (ETAP I) Zakres zamówienia obejmuje wydzieloną część zakresu objętego dokumentacją projektową - zamówienie obejmuje tylko roboty związane z dostosowaniem zagospodarowania terenu przyległego do Budynku Wielofunkcyjnego do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej, tj.: sieci sanitarne zewnętrzne, oświetlenie zewnętrzne, drogi i zieleń. W ogólnym ujęciu przedmiot zamówienia obejmuje: - wydłużenie i poszerzenie drogi (wraz ze zmianą nawierzchni drogi istniejącej) stanowiącej drogę pożarową wzdłuż dłuższego boku budynku w odległości nie mniejszej niż 5 m i nie większej niż 15 m (od budynku) - wymiana nawierzchni istniejącego placu przed wejściem do budynku - wymiana nawierzchni istniejących ciągów pieszych wzdłuż wschodniej ściany budynku - wykonanie miejsc postojowych (25 szt.) - usunięcie istniejących drzew z nowoprojektowanymi miejscami postojowymi - wykonanie oświetlenia wzdłuż nowoprojektowanej drogi i miejsc postojowych - odwodnienie nowoprojektowanych nawierzchni utwardzonych Charakterystyczne wielkości związane z elementem przedmiotu zamówienia: - Projektowane drogi i miejsca postojowe - 718,76 m², w tym: miejsca postojowe 303,45 m², wymiana nawierzchni - 275,93 m² - Projektowane chodniki - 191,19 m² Szczegółowy zakres merytoryczny przedmiotu zamówienia opisuje dokumentacja projektowa opracowana przez Pracownię Projektową AKON; 10-672 Olsztyn, ul. Elbląska 125 stanowiąca załącznik do SIWZ w formie Pakietu dokumentacyjnego Załącznika B (dokumentacja projektowa). Przedmiot zamówienia musi być realizowany w sposób gwarantujący nieprzerwaną, bezpieczną i efektywną pracę całego zakładu Zamawiającego, jak i jego wydzielonej części funkcjonalnie części poddawanej bezpośrednio procesowi budowlanemu..

- W ogłoszeniu powinno być:** II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja Budynku Wielofunkcyjnego znajdującego się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146 obejmująca trzy zadania: ZADANIE 1: Budowa szybu windowego i montaż dźwigu szpitalnego, ZADANIE 2: Termomodernizacja i ZADANIE 3: Dostosowanie budynku do obowiązujących standardów i przepisów ochrony przeciwpożarowej (ETAP I). Ogólny opis ZADANIA 1: Budowa szybu windowego i montaż dźwigu szpitalnego Zakres zamówienia obejmuje budowę szybu i montaż dźwigu szpitalnego obsługującego pięć kondygnacji: piwnicę, parter, I, II i III piętro. Pierwszy przystanek na niskim parterze. Zaprojektowano szyb przy głównym wejściu do budynku, który będzie dostępny na każdej kondygnacji. Dźwig szpitalny przystosowany do przewozu osób oraz łóżek szpitalnych o napędzie elektrycznym bez maszynowni o udźwigu 1725 kg - 23 osoby z pięcioma przystankami. Szyb murowany, ściany szybu usztywnione wieńcami żelbetowymi. Podszybie: płyta fundamentowa wylewana monolityczna, ściany podszybia (fundamentowe) murowane z bloczków betonowych, powyżej ściany murowane z cegły pełnej. Płyta nad nadszybiem wylewana, żelbetowa gr. 14 cm. Projektowany szyb windowy nie będzie sięgać powyżej połaci dachu budynku. Budowa szybu musi być poprzedzona robotami przygotowawczymi ingerującymi w istniejące elementy budowlane budynku z rozbiórką istniejącego wiatrołapu włącznie, który należy odbudować w kształcie zbliżonym do istniejącego. Ogólny opis ZADANIA 2: Termomodernizacja Przed pracami termomodernizacyjnymi należy wykonać rozbiórki i wyburzenia określone w dokumentacji projektowej. Zaprojektowano ocieplenie ścian budynku metodą lekką mokrą. Na ścianach nadziemnych budynku zaprojektowano warstwę izolacji termicznej gr. 20cm i 15cm z płyt ze styropianu o współczynniku przewodzenia ciepła nie gorszym niż 0,040 W/mK oraz z płyt ze twardej fasadowej wełny mineralnej o współczynniku przewodności cieplnej nie gorszej niż 0,04 W/mK . Ściany piwnic i cokołów ocieplić płytami ze styropianu ekstrudowanego o gr. 15cm i współczynniku przewodności cieplnej nie gorszym niż 0,035 W/mK. Zróżnicowanie materiału izolacyjnego na ocieplenie ścian wełną i styropianem jest konieczne ze względów dostosowania budynku do obowiązujących standardów i przepisów ochrony ppoż. budynku. Na rysunkach architektury oznaczono i opisano miejsca na których należy zastosować wełnę mineralną. Szczegóły dotyczące dostosowania budynku wielofunkcyjnego do przepisów ppoż. wg odrębnego opracowania. Ze względu na wysokość budynku przyjmuje się wersję mocowania łącznikami mechanicznymi. Materiał wykończeniowy zastosowany na ścianach: - strefa cokołu: mozaikowa masa tynkarska akrylowa - ściany nadziemne: cienkowarstwowy tynk silikatowy wysokoparoprzepuszczalny. W ramach zamówienia należy wykonać również wszelkie inne roboty określone w dokumentacji, w tym między innymi: naprawa stropodachu, wymiana obróbek blacharskich, rur spustowych oraz parapetów zewnętrznych, częściowe zamurowania otworów okiennych na kondygnacjach I-III piętra, wymiana luksferów na korytarzach na każdej kondygnacji oraz niektórych okien (wskazanych na zestawieniu stolarki), naprawa kominów, wykonanie opaski odwadniającej, odnowienie istniejących studzienek doświetlających okna poniżej poziomu terenu itp. Ogólny opis ZADANIA 3: Dostosowanie budynku do obowiązujących standardów i przepisów ochrony przeciwpożarowej (ETAP I) Zakres zamówienia obejmuje wydzieloną część zakresu objętego dokumentacją projektową - zamówienie obejmuje tylko roboty związane z dostosowaniem zagospodarowania terenu przyległego do Budynku Wielofunkcyjnego do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej, tj.: sieci sanitarne zewnętrzne, oświetlenie zewnętrzne, drogi i

zieleni. W ogólnym ujęciu przedmiot zamówienia obejmuje: - wydłużenie i poszerzenie drogi (wraz ze zmianą nawierzchni drogi istniejącej) stanowiącej drogę pożarową wzdłuż dłuższego boku budynku w odległości nie mniejszej niż 5 m i nie większej niż 15 m (od budynku) - wymiana nawierzchni istniejącego placu przed wejściem do budynku - wymiana nawierzchni istniejących ciągów pieszych wzdłuż wschodniej ściany budynku - wykonanie miejsc postojowych (25 szt.) - usunięcie istniejących drzew z nowoprojektowanymi miejscami postojowymi - wykonanie oświetlenia wzdłuż nowoprojektowanej drogi i miejsc postojowych - odwodnienie nowoprojektowanych nawierzchni utwardzonych

Charakterystyczne wielkości związane z elementem przedmiotu zamówienia: - Projektowane drogi i miejsca postojowe - 718,76 m², w tym: miejsca postojowe 303,45 m², wymiana nawierzchni - 275,93 m² - Projektowane chodniki - 191,19 m²

Szczegółowy zakres merytoryczny przedmiotu zamówienia opisuje dokumentacja projektowa opracowana przez Pracownię Projektową AKON; 10-672 Olsztyn, ul. Elbląska 125 stanowiąca załącznik do SIWZ w formie Pakietu dokumentacyjnego Załącznika B (dokumentacja projektowa). Przedmiot zamówienia musi być realizowany w sposób gwarantujący nieprzerwaną, bezpieczną i efektywną pracę całego zakładu Zamawiającego, jak i jego wydzielonej części funkcjonalnie części poddawanej bezpośrednio procesowi budowlanemu..

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.4.4).
- **W ogłoszeniu jest:** IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu; 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 146 - Sekretariat pok. nr 44 (parter)..
- **W ogłoszeniu powinno być:** IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu; 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 146 - Sekretariat pok. nr 44 (parter)..