

Elbląg, dnia 02.06.2017r.

Strona internetowa

Znak sprawy: 22/2017

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5 225 000 euro zamieszczonego w BZP w dniu 17.05.2017r pod numerem 507798-N-2017 na roboty budowlane – „Przebudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu”.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146 działając na podstawie art. 38 ust 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z dnia 22 grudnia 2015r. poz. 2164 z późn zm.) udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców, które wpłynęły do Zamawiającego w terminie od 23.05.2017r. do 02.06.2017r.:

PYTANIE NR 1: Wnosimy o rozszerzenie projektu o przedmiar branży sanitarnej.

ODPOWIEDŹ NR 1: Przedmiar branży sanitarnej został załączony/uzupełniony w postępowaniu przetargowym w dniu 23.05.2017r.

PYTANIE NR 2: W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania 22/2017 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający mając na względzie dobro pacjenta, bezpieczeństwo użytkowania oraz obowiązujące standardy będzie wymagał od oferentów by proponowany i później instalowany sprzęt medyczny - medyczne jednostki zasilające tj. mosty medyczne będą posiadały ważny **Certyfikat CE** potwierdzający jednoznacznie spełnienie normy zasadniczej **EN ISO 11197** przez każde zaproponowane urządzenie, oferowane wyroby będą zgodnie z polskim prawem zgłoszone lub zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz będą spełniały podstawowe normy bezpieczeństwa: **EN 60601-1-2; EN601-1:1994; EN ISO 14971:2012; EN 55011:2016-05E; EN 61000-3-3:2013-10** a także będą posiadały wyniki, że nie emitują ponadnormatywnego promieniowania elektromagnetycznego **EMC**, które będzie potwierdzone badaniami na zgodność z **PN EN 60601-1-2** wykonanymi przez zewnętrzną uprawnioną do tego Jednostkę Akredytowaną.

ODPOWIEDŹ NR 2: Zamawiający, mając na względzie dobro pacjenta (zagwarantowane koniecznością posiadania przez Oferentów stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie obowiązujących przepisów wymaganych przez Ministerstwo Zdrowia), będzie wymagał:

1.Deklaracji wytwórcy, że wyrób wprowadzony do obrotu spełnia:

- wymagania zasadnicze,
- przepisy prawa,
- stosowne normy jakości i bezpieczeństwa użytkowania wyrobu,

czyli **Deklaracji zgodności z Dyrektywą 93/42/EEC** w postaci EC-Certyfikatu w zakresie Wyrobów Medycznych (MDD), aneks II z wyłączeniem Sekcji 4 (wyroby kl. IIa, IIb, III).

2. Potwierdzenia **zgłoszenia przez Oferenta wyrobu w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych** w postaci kopii dwóch dokumentów:

- Formularza dla podmiotów (Załącznik 1),
- Wykazu wyrobów objętych powiadomieniem (Załącznik 4).

Sugerowane w pytaniu wymagania dotyczące zgodności z przedstawionymi tam innymi normami nie obowiązują. Dotyczą one: jednostek zaopatrzenia medycznego, zarządzania ryzykiem w stosunku do wyrobów medycznych oraz kompatybilności elektromagnetycznej - zagadnień odporności na środowiskowe zakłócenia elektromagnetyczne oraz braku generacji takich zakłóceń i pól przez samo urządzenie. Medyczne jednostki zasilające nie posiadają elektronicznych podzespołów aktywnych wrażliwych na zewnętrzne pola i zakłócenia elektromagnetyczne oraz same nie generują żadnych pól szkodliwych dla otaczającego środowiska. Nie wymagają więc żadnych dodatkowych badań i potwierdzeń.

PYTANIE NR 3: dot. SIWZ, pkt 12.3 zawartość oferty - zakres dokumentów, które wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga załączenia do oferty potwierdzonych parametrów technicznych wraz z podaniem oferowanego modelu i producenta, w zakresie sprzętu opisanego w Załącznik nr 9.10 - Specyfikacja sprzętu medycznego, Medyczne Jednostki Zasilające.

Określenie powyższego wymogu pozwoli Zamawiającemu na precyzyjną weryfikację zgodności dostarczonego sprzętu medycznego z wymaganiami określonymi w SIWZ, na etapie odbioru robót.

ODPOWIEDŹ NR 3: Zamawiający określił w pkt 12.3 SIWZ dokumenty jakie Wykonawca jest zobowiązany złożyć do oferty.

Kompletna oferta musi zawierać, składać się następujących dokumentów:

- 1) *Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz oferty – **Załącznik Nr 1 do SIWZ.***
- 2) *Dokumenty wymienione w pkt. 6.2. ppkt. a) i b) SIWZ.*
- 3) *Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wpisane do dokumentów rejestracyjnych w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.*
- 4) *Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w SIWZ w tym z kryteriami oceny ofert oraz załącznikami do SIWZ oraz że przyjmuje je bez zastrzeżeń, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ - Formularzem Oferty.*
- 5) *Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do podpisania **umowy na roboty budowlane, której wzór stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ** oraz zgodnie z treścią oferty.*
- 6) *Wskazanie przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy / nie powierzy podwykonawcom (wraz z podaniem firm podwykonawców – jeżeli dotyczy).*

- 7) *Informację od Wykonawcy zgodnie z art. 91ust. 3a ustawy Pzp, że wybór jego oferty będzie / nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.*
- 8) *Dowód wniesienia/wpłacenia wadium*
- 9) *Wykaz wszystkich dokumentów – spis zawartości złożonej oferty.*

Mając na uwadze powyższy zapis SIWZ, Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty potwierdzonych parametrów technicznych wraz z podaniem oferowanego modelu i producenta, w zakresie sprzętu opisanego w Załącznik nr 9.10 - Specyfikacja sprzętu medycznego, Medyczne Jednostki Zasilające.

Zgodnie z zapisami pkt. 4.10 Załącznika nr 9 – Opis Przedmiotu Zamówienia, materiały, urządzenia i wyposażenie wskazane w Dokumentacji Projektowej, będą musiały przejść procedurę zatwierdzenia Karty Materiałowej, na podstawie której Zamawiający/ Inżynier Kontraktu dokona precyzyjnej weryfikacji zgodności dostarczonego sprzętu medycznego z wymaganiami określonymi w SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji w zakresie opisanego sprzętu medycznego w załączniku nr 9.10. do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wymóg dla medycznych jednostek zasilających został określony – uzupełniony przez Zamawiającego w załącznikach nr 9.10.1. oraz 9.10.2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 9 do SIWZ) .

PYTANIE NR 4: dot. Załącznik nr 9.10 - Specyfikacja sprzętu medycznego, Medyczne Jednostki Zasilające.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga aby kolumna aparaturowa i infuzyjna miała możliwość przesuwania wzdłuż belki sufitowej oraz blokady pneumatycznej przesuwu z panelu zlokalizowanego na kolumnach.

ODPOWIEDŹ NR 4: TAK. Zamawiający wymaga możliwości przesuwania kolumn wzdłuż belki sufitowej oraz blokady pneumatycznej przesuwu z panelu zlokalizowanego na kolumnach. Wymóg ten został określony – uzupełniony przez Zamawiającego w załącznikach nr 9.10.1. oraz 9.10.2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 9 do SIWZ) .

PYTANIE NR 5: dot. Załącznik nr 9.10 - Specyfikacja sprzętu medycznego, Medyczne Jednostki Zasilające.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga aby doprowadzenie mediów (gazy medyczne, energia elektryczna, itp.) były doprowadzone z belki do kolumn wewnętrznymi kanałami systemu nośnego kolumn, bez zewnętrznych rur elastycznych.

ODPOWIEDŹ NR 5: TAK. Zamawiający wymaga aby doprowadzenie mediów były doprowadzone z belki do kolumn wewnętrznymi kanałami systemu nośnego kolumn, bez zewnętrznych rur elastycznych. Wymóg ten został określony – uzupełniony przez Zamawiającego w załącznikach nr 9.10.1. oraz 9.10.2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

PYTANIE NR 6: Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z zapisem SIWZ pkt 5 ppkt 5.1.2.b wymagają: „posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł”

Czy posiadane przez Oferenta kredyty kupieckie spełniają ten warunek?

ODPOWIEDŹ NR 6: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r w sprawie rodzaju dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z dnia 27 lipca 2016r poz. 1126) Zamawiający wskazał w pkt 6.3 SIWZ rodzaje dokumentów których będzie wymagał od Wykonawcy na potwierdzenie warunku określonego w pkt 5.1.2.b SIWZ dot. posiadanych środków finansowych, a mianowicie: Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert

Zamawiający w pkt 6.3 SIWZ dopuścił możliwość złożenia przez Wykonawcę innych dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu, jeśli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych dokumentów wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ (art. 26 ust. 2c ustawy Prawo zamówień publicznych).

Kredyty kupieckie są udzielane przez przedsiębiorców a nie przez banki lub inne instytucje podlegające nadzorowi finansowemu (warunki ustalane są indywidualnie między przedsiębiorcami) i w ocenie Zamawiającego nie potwierdzają spełnienia warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt 5 ppkt 5.1.2 b SIWZ

PYTANIE NR 7: Czy Zamawiający będzie wymagał aby obie kolumny były zawieszone pod belką nośną mostu na ruchomym ramieniu, umożliwiającym rozszerzoną manewrowalność kolumnami ułatwiając jednocześnie dostęp do wszystkich przyłączy oraz zamontowanej na niej aparatury ?

ODPOWIEDŹ NR 7: NIE. Szczegółowe wymagania dotyczące zawieszenia kolumn Zamawiający określił w załącznikach nr 9.10.1. oraz 9.10.2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

PYTANIE NR 8: Czy Zamawiający będzie wymagał aby umiejscowienie części wyjść gazów medycznych oraz gniazd elektrycznych (tych, które występują podwójnie, było rozłożone pomiędzy samą kolumną, a belką mostu ?

Poniżej przykładowa wizualizacja proponowanego rozwiązania:



ODPOWIEDŹ NR 8: NIE. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, lecz nie jest ono wymagane.



PYTANIE NR 9: W Sali obserwacji 1.17 zaprojektowano 10 stanowisk wyposażonych w belki sufitowe o długości 220 cm, każda wyposażona w dwie kolumny (infuzyjna i aparaturowa). W związku z faktem, że wspomniana sala nie jest w stanie pomieścić dłuższych belek sufitowych, a długość 220 cm jest niewystarczająca, aby pomieścić na stanowisku obserwacji dwie kolumny (z zachowaniem podstawowej ergonomii na stanowisku), prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie belki sufitowej z jedną kolumną: zrezygnuje z kolumny aparaturowej i dokona modyfikacji kolumny infuzyjnej, doposażając ją w dodatkowe cztery gniazda elektryczne i bolce wyrównania potencjałów oraz wyłączniki z regulacją natężenia oświetlenia dla oświetlenia ogólnego i pacjenta (oświetlenie nocne załączanie z jednego włącznika, wspólnego dla wszystkich belek na Sali, zlokalizowanego w dogodnym miejscu na ścianie). Ponadto wszystkie media byłyby wprowadzone, w odpowiednich ilościach, do rury nośnej infuzyjnej.

Załączniki:



- załącznik nr 1- wizualizacja kolumny infuzyjnej
- załącznik nr 2- rysunek poglądowy rozmieszczenia (w formacie pdf. i dwg.)

Załącznik nr 1 – wizualizacja kolumny infuzyjnej - Ponta S





B1		A1		C1	
B2		A2		C2	
B3		A3		C3	
B4		A4		C4	
B5		A5		C5	
B6		A6		C6	
B7		A7		C7	
B8		A8		C8	
B9		A9		C9	
B10		A10		C10	
B11		A11		C11	
B12		A12		C12	
B13		A13		C13	
B14		A14		C14	

ODPOWIEDŹ NR 9: TAK. Zamawiający z uwagi na zachowanie podstawowej ergonomii na stanowisku dla 10 stanowisk w Sali obserwacyjnej nr 1.17 akceptuje proponowane rozwiązanie belki sufitowej długości 220 cm z jedną kolumną. Szczegółowe wymagania dotyczące sufitowych jednostek zasilających Stanowisk Obserwacyjnych (10 kompletów) zostały określone w nowym / uzupełnionym załączniku nr 9.10.2. do OPZ.

Jednocześnie nie ulega zmianie specyfikacja dotycząca 3 kompletów sufitowych jednostek zasilających dla Stanowisk Intensywnej Terapii, określona w załączniku nr 9.10.1. do OPZ. Ewentualne uzupełnienia / uszczegółowienia wymagań w tym zakresie (naniesione w załączniku nr 9.10.1. do OPZ w kolorze niebieskim) są następstwem skierowanych w postępowaniu zapytań Wykonawców. Długość belek sufitowych w Sali Wstępnej Intensywnej Terapii również pozostaje bez zmian zgodnie z opisem zawartym w Projekcie Wykonawczym Instalacji Gazów Medycznych.

PYTANIE NR 10: Wg zapisu w opisie arch. PW zakres przebudowy przewiduje częściową wycinkę, częściowe przesadzenie i zagospodarowanie zieleni zgodnie z opracowaniem firmy PRO – SERVICE Patryk Zalewski – opracowania tego brak w dostarczonej dokumentacji, prosimy o jej udostępnienie

ODPOWIEDŹ NR 10: Zamawiający uzupełnia PW stanowiący Załącznik nr 9.12 do OPZ o opracowanie firmy PRO-SERVICE Patryk Zalewski – Inwentaryzacja i gospodarka zielenią oraz o wydaną przez Prezydenta Miasta Elbląga DECYZJĘ ROŚ.6131.155.2016.AD z dnia 11.08.2016r. celem zobrazowania zieleni kolidującej z planowaną przebudową i modernizacją, znajdującej się w obszarze robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotowego zamówienia bądź w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż prace związane z przesadzeniem i usunięciem zieleni przedstawionej w dokumentacji projektowej budowlanej (na rysunku PZ.01 - projekt zagospodarowania terenu) oraz w uzupełnionym/załączonym do dokumentacji opracowaniu firmy PRO-SERVICE Patryk Zalewski a także wycinka drzew i nasadzenia zastępcze wynikające z wydanej przez Prezydenta Miasta Elbląga DECYZJI ROŚ.6131.155.2016.AD z dnia 11.08.2016r. nie są objęte zakresem przedmiotowego zamówienia, tj. nie wchodzą w zakres czynności i obowiązków Wykonawcy robót budowlanych i będą realizowane niezależnie przez Inwestora (Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu). Pozostałą część zieleni Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć przed ewentualnymi zniszczeniami. W przypadku uszkodzenia/ zniszczenia Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia zniszczonej zieleni (pkt. 4.9.21 Opisu Przedmiotu Zamówienia).

Pozostała część prac z zakresu zagospodarowania terenu pozostaje do wykonania po stronie Wykonawcy Robót.

PYTANIE NR 11: Czy wyposażenie wymienione na rysunkach Projektu Budowlanego nr „T.01-Rzut niskiego parteru – Technologia” oraz „T.02 – Rzut wysokiego parteru – Technologia” objęte jest zakresem przetargu (w tym ciągi meblowe, lustra, wyposażenie łazienek, lodówka, telewizor LCD, biurka, meble, krzesła tapicerowane itp.)? Jeśli tak –

prosimy o potwierdzenie że po stronie Wykonawcy pozostaje dowolność wyboru parametrów dostaw, lub określenie jakie są wymagane. Jeśli tylko częściowo – prosimy dodatkowo o uszczegółowienie które z wymienionych elementów wyposażenia należy ująć w wycenie, a które nie.

ODPOWIEDŹ nr 11: Wyposażenie wymienione na rysunkach Projektu Budowlanego nr „T.01-Rzut niskiego parteru – Technologia” oraz „T.02 – Rzut wysokiego parteru – Technologia” (w tym ciągi meblowe, lustra, lodówki, telewizory LCD, biurka, meble, krzesła tapicerowane itp.) nie jest objęte zakresem przetargu z wyjątkiem następujących elementów, które Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć i zamontować w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia, a mianowicie: mat wycieraczkowych zewnętrznych oznaczonych symbolami W120b i W122b oraz armatury sanitarnej, instalacyjnej i oświetleniowej, która informacyjnie została wymieniona przez Projektanta w technologii (dla potrzeb dokonania uzgodnień dokumentacji) i która to stanowi podstawowe wyposażenie instalacyjne poszczególnych branż (sanitarnej, elektrycznej i gazów medycznych), tj. plafonów naściennych o symbolach – E3a, kratek odpływowych o symbolach – J1, elementów montażowych wc naściennego o symbolach – J10b, wc zwykłego i NPS o symbolach – J20a, J20b, złączek do węża o symbolach – J2a, umywalek o symbolach – J50a, J51c, J49b, J65, J48, J49a, zlewów o symbolach – J93a, J93e, natrysków posadzkowych o symbolach – J26a, basenów szpitalnych o symbolach – J26a, punktów poboru o symbolach – NO, O2, AIR, VAC.

Ponadto mosty nadłóżkowe o symbolu E45a wymienione na rysunku „T.02 – Rzut wysokiego parteru – Technologia” należy dostarczyć w ilości 3 szt. + 10 szt. (łącznie 13 szt.) – zgodnie ze specyfikacją zawartą w załącznikach nr 9.10.1 i 9.10.2 do OPZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż uzupełnienie/uszczegółowienie Projektu Budowlanego (również w zakresie wyposażenia instalacyjnego oraz armatury sanitarnej) stanowi Projekt Wykonawczy – załącznik nr 9.12 do OPZ.

PYTANIE NR 12: Prosimy o określenie zakresu prac na pierwszym piętrze związanych z doprowadzeniem tam windy – metrażu wymalowani ścian, sufitów, ewentualnych remontów posadzek, itp.

ODPOWIEDŹ nr 12: Inwestor wymaga, by Wykonawca doprowadził przestrzeń korytarza na I piętrze do stanu sprzed przebudowy w zależności od szkód wynikających z prowadzonych prac. Minimalny zakres remontu/naprawy to odtworzenie zniszczonej powierzchni ścian (w tym wykończenie i odmalowanie całej ściany okiennej korytarza nr 1182 wzdłuż osi 16a, na której przewidziane są drzwi do zaprojektowanej windy objętej zakresem przedmiotowego zamówienia - długość ściany ok. 33 metrów), posadzek oraz sufitów podwieszanych, tak by dostosować te powierzchnie do wybudowanego w sąsiedztwie szybu windowego oraz nawiązać do istniejącego w tym obszarze wykończenia (w szczególności dobrać spójną kolorystykę powłok malarskich i wykładzin).

Zakres prac jest określony w PW liniami wymiarowymi i jest to ok 100cm od drzwi windowych w każdą stronę oraz ok 100cm w głąb korytarza od strony drzwi windowych, przy czym wartości te zostały przyjęte szacunkowo i w rzeczywistości będą uzależnione od zakresu faktycznych zniszczeń dokonanych przez Wykonawcę. Tak więc ocena skali zniszczeń i

związanej z tym naprawy leży w indywidualnej gestii Wykonawcy, który uwzględniając w tym zakresie wymagania Zamawiającego oszacuje ich wartość i uwzględni w złożonej przez siebie ofercie cenowej.

PYTANIE NR 13: Czy Zamawiający pozostawia po stronie Wykonawcy dowolność wyboru windy łózkowej? W dokumentacji brak jest wymaganych parametrów technicznych windy, opisu wykończenia. Dostawa windy nie jest też ujęta w przedmiarach.

ODPOWIEDŹ nr 13: Zamawiający uzupełnia Projekt Wykonawczy stanowiący Załącznik nr 9.12 do OPZ o dodatkowy element – specyfikację windy łózkowej

Dostawa dźwigu jest ujęta w przedmiarach br budowlanej (str. 9, pozycja 81 d.5). Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SIWZ załączone do dokumentacji przetargowej przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawcy Robót dla celów oszacowania ceny ofertowej i nie będą brane pod uwagę na żadnym etapie inwestycji jako podstawa do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy Robót – wynagrodzenie w ramach niniejszego zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

PYTANIE NR 14: Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę infuzyjną po prawej stronie łóżka na ramieniu 60 cm umożliwiającą zawieszanie kroplówek, pomp infuzyjnych, ssaków itp. Udźwig powyżej 100kg.

ODPOWIEDŹ NR 14: TAK. Szczegółowe wymagania dotyczące kolumny infuzyjnej Zamawiający określił – uzupełnił w załączniku nr 9.10.1. do OPZ

PYTANIE NR 15: (Dotyczy pozycji 25, 28 załącznika nr 9.10 Specyfikacja sprzętu medycznego. Medyczne Jednostki Zasilające): Czy Zamawiający dopuści zamykane schowki na kable montowane nad półką

ODPOWIEDŹ NR 15: Zamawiający dopuści dowolną formę organizacji kabli. Jednocześnie Zamawiający ze Specyfikacji sprzętu medycznego usuwa wymagania dotyczące zamykanych schowków na kable.

PYTANIE NR 16: (Dotyczy pozycji 25,28 załącznika nr 9.10 Specyfikacja sprzętu medycznego. Medyczne Jednostki Zasilające):

Czy Zamawiający dopuści schowki na kable które nie są zamykane co ułatwia szybkie schowanie przewodów dodatkowo można montować schowki praktycznie w dowolnym miejscu kolumny jak również są one łatwa w utrzymaniu w czystości gdyż posiadają gładką zaokrągloną powierzchnię.

ODPOWIEDŹ NR 16: Zamawiający dopuści dowolną formę organizacji kabli. Jednocześnie Zamawiający ze Specyfikacji sprzętu medycznego usuwa wymagania dotyczące zamykanych schowków na kable.

PYTANIE NR 17: Prosimy o podanie producentów (modeli) systemów teletechnicznych, które są zainstalowane i które będą podlegały rozbudowie, np. kto jest producentem i jaki jest model istniejącej centrali Systemu Sygnalizacji Pożaru, Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego, Kontroli Dostępu, CCTV itd.?

ODPOWIEDŹ NR 17: Zamawiający informuje, iż wykonywane w ramach przedmiotowego zamówienia systemy teletechniczne muszą zostać podłączone i zintegrowane z następującymi systemami (istniejącymi w szpitalu):

Centrala PPOŻ - centrala Polon Alfa 6000

Dźwiękowy System Ostrzegawczy - system Ambient ABT Venas

System Kontroli Dostępu - centrala Aritech, aplikacja Alians 8300

System CCTV - System Professional Surveillance System firmy BCS

PYTANIE NR 18: Czy pod sformułowaniem „robót i innych świadczeń, w tym wynikających z uzasadnionych ze względu na osiągnięcie celu umowy zmian w dokumentacji stanowiącej podstawę wykonania zamówienia.”, o jakich mowa w pkt 3.4. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, należy rozumieć:

- a) wyłącznie roboty i inne świadczenia, których konieczność wykonania i realizacji wynika z ukrytych wad i nieścisłości w dokumentacji stanowiącej podstawę wykonania zadania;
- b) wyłącznie roboty i inne świadczenia, których konieczność wykonania i realizacji nie wynika wprawdzie z ukrytych wad i nieścisłości w dokumentacji stanowiącej podstawę wykonania zadania, lecz jest wynikiem zmiany okoliczności faktycznych bądź prawnych, które uniemożliwiają osiągnięcie celu umowy; ☐
- c) wyłącznie roboty i inne świadczenia, których konieczność wykonania i realizacji nie wynika wprawdzie z ukrytych wad i nieścisłości w dokumentacji stanowiącej podstawę wykonania zadania, ani nie jest wynikiem zmiany okoliczności faktycznych bądź prawnych, które uniemożliwiają osiągnięcie celu umowy, lecz jest wynikiem nieprzewidzianych okoliczności faktycznych ujawnionych w trakcie realizacji robót, w tym warunkujących możliwość ich kontynuowania. ☐

PYTANIE NR 19: Czy pod pojęciem prac, których konieczność przeprowadzenia ujawni się w trakcie realizacji robót (choćby przy zawarciu umowy nie można było przewidzieć ich rozmiaru lub kosztów), o jakich mowa w pkt 3.4. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, należy rozumieć:

- a) wyłącznie prace, których wykonanie jest konieczne z punktu widzenia funkcjonowania przebudowywanego i modernizowanego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu a ☐ które nie zostały przewidziane i zaprojektowane przez autora projektu na skutek błędu bądź z przyczyn za które ponosi wyłączną odpowiedzialność;
- b) wyłącznie prace, których wykonanie jest konieczne z punktu widzenia funkcjonowania przebudowywanego i modernizowanego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu a które wprawdzie zostały przewidziane i zaprojektowane przez autora projektu lecz w sposób mało szczegółowy,

uniemożliwiający faktycznie wykonawcy należyte wykonanie zadania ze względu na brak możliwości oceny przed złożeniem oferty ewentualnych kolizji w zakresie realizowanych robót i wpływu realizowanych robót na funkcjonowanie instalacji znajdujących się w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu.

Zgodnie z pkt. 3.4. SIWZ „(...) Wykonawca nie może zadać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów robót i innych świadczeń, w tym wynikających z uzasadnionych ze względu na osiągnięcie celu umowy zmian w dokumentacji stanowiącej podstawę wykonania zamówienia. Wartość prac, których nie przewidziano w dokumentacji projektowej, a których konieczność przeprowadzenia ujawni się w trakcie realizacji robót (choćby y przy zawarciu umowy nie można było przewidzieć ich rozmiaru lub kosztów) wliczona jest w wynagrodzenie ryczałtowe przedstawione przez Wykonawcę w ofercie i nie wpływa na jego wysokość”.

Cytowane wyżej postanowienie ma bardzo ogólny charakter. Uniemożliwia to Wykonawcy oszacowanie kosztów realizacji prac i skalkulowanie ceny ofertowej. W szczególności na etapie składania ofert, Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć (bez dokonania rozbiórki np. sufitów nad którymi znajduje się instalacja elektryczna - co nie jest możliwe w trakcie oględzin przedmiotu zamówienia) wszystkich ewentualnych kolizji jakie wystąpią w toku wykonywania robót. Jest to związane z wysokim skomplikowaniem instalacji składających się na funkcjonowanie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego o. Być może realizacja robót, np. elektrycznych będzie wymagała częściowego odłączenia zasilania elektrycznego niektórych oddziałów szpitalnych, co niesie za sobą daleko idące konsekwencje i rodzi za sobą liczne komplikacje, w tym co do zakresu prac i sposobu ich wykonania.

Ponadto cytowany przepis nie odnosi się w ogóle do ewentualnych ukrytych wad i niejasności w dokumentacji stanowiącej podstawę realizacji przez Wykonawcę zadania. Zmiana dokumentacji stanowiącej podstawę realizacji robót może być bardzo różna i nie zawsze będzie wynikiem okoliczności od stron niezależnych. W wypadku powstania konieczności wykonania robót na skutek ukrytych wad dokumentacji projektowej, brak jest możliwości oszacowania wartości takich prac jak i brak jest zasadności dokonywania ich oszacowania, wobec tego, że powinny one być rozliczane według odrębnych zasad (np. kosztorysowo).

ODPOWIEDŹ nr 18 i 19:

Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Projekty budowlane i wykonawcze a także Specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robót są załącznikami do SIWZ. Każdy Wykonawca powinien dokonać szczegółowej ich analizy przed złożeniem oferty i w tym kontekście oceniać zapis pkt. 3.4. SIWZ przy dokonywaniu wyceny oferty. Zamawiający dopuścił także możliwość dokonania wizji lokalnej w miejscu wykonania zamówienia.

PYTANIE NR 20: Prosimy o podanie producentów (modeli) systemów teletechnicznych, które są zainstalowane i które będą podlegały rozbudowie, np. kto jest producentem i jaki jest model istniejącej centrali Systemu Sygnalizacji Pożaru, Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego, Kontroli Dostępu, CCTV itd.?

ODPOWIEDŹ nr 20:

Zamawiający informuje, iż wykonywane w ramach przedmiotowego zamówienia systemy

teletechniczne muszą zostać podłączone i zintegrowane z następującymi systemami (istniejącymi w szpitalu):

Centrala PPOŻ - centrala Polon Alfa 6000

Dźwiękowy System Ostrzegawczy - system Ambient ABT Venas

System Kontroli Dostępu - centrala Aritech, aplikacja Alians 8300

System CCTV - System Professional Surveillance System firmy BCS

PYTANIE NR 21: Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu o zamykanych schowkach pod dolną szufladą? Wymagane przez Zamawiającego rozwiązanie znacznie ograniczy konkurencyjność składanych ofert i może wyraźnie wpłynąć na cenę produktu.

ODPOWIEDŹ nr 21: TAK. Zamawiający dopuści dowolną formę organizacji kabli. Jednocześnie Zamawiający ze Specyfikacji sprzętu medycznego usuwa wymagania dotyczące zamykanych schowków na kable.