

Elbląg, dnia 06.11.2018r.

Strona internetowa

Znak sprawy: 40/2018

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5 548 000 euro zamieszczonego w BZP w dniu 09.10.2018r pod numerem 632856-N-2018 na wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu pn.: Modernizacja Traktu Porodowego i Oddziału Ginekologiczno - Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu wraz z doposażeniem”.

Wojewódzki Szpital Zespólny w Elblągu, ul. Królewiecka 146 informuje, że ze względu na udzielone odpowiedzi w dniu 06.11.2018r. na pytania Wykonawców, Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn zm.) wprowadza w dniu 06.11.2018r. zmianę treści SIWZ:

⇒ **W załączniku nr 11 do SIWZ – Opis Przedmiotu zamówienia (poniżej wskazane pkt. otrzymują następującą treść):**

• Dział IV pkt. 4.8.6:

Wykonawca Robót, jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.); Ustawy z dnia 14.12.2012r o odpadach (Dz. U. Z 2013r poz. 21 ze zm.).

Wszystkie materiały i urządzenia powstałe i pozostałe w wyniku rozbiórek, które można w jakikolwiek sposób odzyskać lub zbyć, np. złom, kable, stanowiąc będą własność Zamawiającego i od jego decyzji zależy, czy zatrzyma te materiały. Wykonawca Robót zobowiązany jest do przechowania tych materiałów i w razie decyzji o nie zatrzymywaniu ich przez Zamawiającego do ich wywieżenia i utylizacji na własny koszt. Wykonawca Robót zobowiązany jest do wywieżenia na swój koszt pozostałych odpadów, gruzu, materiałów i urządzeń pochodzących z prowadzonych w ramach inwestycji robót na legalne wysypisko lub do utylizacji i dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających dokonanie tych czynności. Wykonawca Robót musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowiska i dokonanie stosownych opłat. Inżynier Kontraktu i Zamawiający są uprawnieni do dokonywania w tym zakresie audytu i żądania przekazania kopii stosownych dokumentów.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca dokonał demontażu z odzyskiem w szczególności następujących materiałów: stolarki okiennej, stolarki drzwiowej, sufitów podwieszanych (panele + listwy), odbojnic i odbojoporeczy, sufitów podwieszanych, drzwi do windy, zainstalowanego wyposażenia medycznego m.in. medycznych paneli nadłóżkowych, osprzętu elektrycznego i teletechnicznego,

armatury sanitarnej, armatury grzewczej, punktów gazów medycznych. Jednocześnie Zamawiający na etapie wykonywanych demontaży zastrzega sobie możliwość wskazania Wykonawcy jeszcze innych istotnych dla niego elementów do „demontażu z odzyskiem”.

Zamawiający wymaga aby Demontaż drzwi od windy w pomieszczeniu 1170 wykonała firma specjalizująca się w pracach związanych z dostawą, instalacją i montażem urządzeń dźwigowych (drzwi do windy wraz ze wszystkimi elementami wykończenia wejścia do windy powinny zostać zdemontowane z odzyskiem i protokolarnie przekazane Zamawiającemu). Żaden element ani mechanizm drzwi nie może zostać uszkodzony podczas demontażu (są to drzwi p.poż. i Zamawiający w przyszłości planuje wykorzystać je – zamontować w innej tego typu windzie znajdującej się na terenie szpitala).

Wszelkie elementy demontowane jako do odzysku będą przez Zamawiającego odbierane z zaplecza budowy – palcu, chyba że Strony (Zamawiający – Wykonawca) uzgodnią inny sposób, miejsce przekazania elementów z odzysku.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zdemontuje i zutylizuje czujki jonizujące w ilości 12 szt. i przedłoży Zamawiającemu stosowne dokumenty potwierdzające wykonanie tych czynności.

- **Dział IV pkt. 4.16.10. Dot. podłączenia nowych pętli SSP, DSO, Kontroli dostępu do istniejącego systemu:**

Wykonujący nie odpowiada za elementy i urządzenia na które poprzedni wykonawca dał gwarancje. Zamawiający udostępni Wykonawcy robót wszystkie niezbędne kody i hasła celem zrealizowania przedmiotu umowy (również w okresie udzielonej gwarancji).

Wykonawca robót w ramach przedmiotowego zamówienia wykona pomiar zrozumiałości mowy dla DSO – zobowiązany jest skalkulować to w ofercie i zrealizować w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.

W związku z rozbieżnościami występującymi w dokumentacji etapu IIb dotyczącymi ilości zaprojektowanych głośników DSO ściennych i sufitowych (różna ilość w zestawieniu materiałów i na rzutach) Zamawiający wyjaśnia, iż dla etapu IIb należy przyjąć 2 szt. głośników ściennych i 8 szt. głośników sufitowych.

- **Dział IV pkt. 4.16.11. Dot. szachtów elektrycznych (głównie sektor TS):**

Projekt został wykonany w 2014 roku z uwzględnieniem wówczas obowiązujących standardów. Zgodnie z obecnymi wytycznymi należy stosować osobne wyłączniki różnicowoprądowe na każdy obwód gniazdowy wg aktualnych standardów szpitala.

W zakres przedmiotowego zamówienia wchodzi również przebudowa całego szachtu 223. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować to w ofercie i zrealizować w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.

- **Dział IV pkt. 4.16.14. Dot. punktów dystrybucyjnych i rozdzielnic komputerowych:**

Punkty dystrybucyjne nie mogą znajdować się na klatkach schodowych, należy je wykonać zgodnie z Rewizją nr 3 do projektu wykonawczego (Rewizje nr 3 dla Etapu I,

Ila i I Ib inwestycji są elementami dokumentacji wykonawczej – znajdują się w załącznikach nr 11.2, 11.4 i 11.6 do OPZ).

Rozdzielnice RPD23 oraz RPD04 należy zastąpić nową rozdzielnicą RPD22 zlokalizowaną w maszynowni bloku C obok punktu dystrybucyjnego PD22.

Zasilanie do tej rozdzielnicy nie jest w zakresie tego opracowania i zgodnie z ustaleniami z Inwestorem zostanie dostarczone przez Inwestora przewodem YDY5x16mm² z rozdzielnicy RUPS-a.

Punkt PD22 jest projektowany, natomiast Zamawiający sam wykona przyłącza dotyczące zasilania i przyłączenia szafy PD22 do sieci oraz wyposaży punkt PD22 w 48 portowy przełącznik w standardzie PoE.

Z rozdzielnicy RPD22 zostaną zasilone wszystkie gniazda komputerowe zlokalizowane we wszystkich etapach projektu (etap I, Ila i I Ib), które obecnie posiadają adresy:

1) W etapie I - Obwody K3 oraz K4 zasilone dawniej z rozdzielnicy RPD23 (zastąpionej obecnie RPD22).

W etapie I należy również zasilić punkt dystrybucyjny PD22.

2) W etapie I Ib - obwody K1 oraz K2 zasilone dawniej z rozdzielnicy RPD23 (zastąpionej obecnie RPD22).

3) W etapie I Ia - obwody K1 oraz osiem obwodów (których, zgodnie z wytycznymi Inwestora na etapie projektu, lokalizacja zostanie przez niego wskazana) - zasilanie dawniej z rozdzielnicy RPD04 (RPD04 została wykonana w innym opracowaniu oraz zasilła inną część szpitala w związku z powyższym obecnie zastąpiono ją RPD22).

Rozdzielnicę RPD22 należy wykonać w całości w I etapie, w kolejnych etapach przyłączać do niej jedynie nowe obwody.

Rozdzielnica powinna posiadać ochronnik typu 2 oraz wyłącznik z wyzwalaczem wzrostowym reagującym na sygnał ze zdalnych przycisków PWP zlokalizowanych w szachtach rozdzielczych wykonywanych w każdym z etapów. Zasilanie do przycisków PWP należy wykonać przewodem niepalnym, a przejścia przez strefy pożarowe uszczelnić pożarowo do odporności co najmniej równej odporności przegrody.

Uwaga: w etapie I i w etapie I Ib jest punkt dystrybucyjny PD22 – dla obydwu etapów jest to ta sama szafa.

UWAGA!

Wyżej wymienioną treść należy traktować jako wskazanie miejsc gdzie nastąpiły zmiany.

Nową treść zmienionego załącznika nr 11 do SIWZ Zamawiający załącza na stronie internetowej.

W celu ułatwienia wprowadzone zmiany zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Pozostała treść SIWZ na dzień 06.11.2018r. pozostaje bez zmian.