

Znak sprawy 6/2019

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5 548 000 EURO zamieszczonego w BZP w dniu 05.02.2019 r. pod numerem 510049-N-2019 na roboty budowlane polegające na wykonaniu robót w zakresie instalacji elektrycznych, komputerowych i telefonicznych w salach chorych, gabinetach zabiegowych, łazienkach oraz innych pomieszczeniach w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w dniu 11.02.2019 r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania o następującej treści:

1. Czy Zamawiający przewiduje wykonywanie prac w otoczeniu czynnym szpitala godzinach popołudniowych, w dniach wolnych od pracy?

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zleceń pilnych, wykonywanie prac w otoczeniu czynnym szpitala w godzinach popołudniowych, jednak nie później niż do godziny 18:00, oraz w soboty, jako dzień wolny od pracy.

2. Czy wszystkie instalacje teletechniczne (sieć logiczna, światłowody, telefony, przyzywy itp.) mają być podłączone i uruchomione do istniejących systemów? Jeśli tak proszę przedstawić sposób udostępnienia istniejących serwerów, szaf teletechnicznych itp.

Ad. 2. Większość instalacji teletechnicznych ma być podłączona i uruchomiona do istniejących i czynnych systemów (w ciągłym ruchu). Dostęp do punktów dystrybucyjnych, rozdzielni elektrycznych, krosownic telekomunikacyjnych będzie się odbywał pod nadzorem służb technicznych Zamawiającego.

Wykonawca każdorazowo będzie zgłaszał Zamawiającemu potrzebę udostępnienia obszaru prac z wyprzedzeniem. Termin realizacji prac w danym obszarze musi uzyskać akceptację Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag dotyczących realizowanych robót, a Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do nich.

Przy odbiorze prac Wykonawca zdaje obszar robót w stanie nie gorszym niż został mu przekazany przez Zamawiającego. Wszelkie szkody wynikłe podczas realizacji robót muszą zostać naprawione przez Wykonawcę.

3. Czy zakres robót obejmuje demontaż istniejących instalacji (elektrycznych, niskoprądowych) i doprowadzenie w/w instalacji do sprawnego działania dla pozostałych pomieszczeń (nie objętych realizacją prowadzonych prac)?

Ad. 3. Zakres robót dotyczących demontażu istniejących instalacji elektrycznych i niskoprądowych obejmuje całkowity demontaż okablowania i osprzętu na odcinku od punktu dotychczasowego użytkowania do punktu dystrybucyjnego i/lub rozdzielni

elektrycznej, i/lub krosownicy telekomunikacyjnej. W szczególnych przypadkach Zamawiający dopuści możliwość wykorzystania pozostawionych elementów z demontażu do wykonania instalacji w innych pomieszczeniach, np. pomieszczenie sąsiadujące po wcześniejszych uzgodnieniach i akceptacji Zamawiającego. Materiały z demontażu stanowią własność Zamawiającego i to Zamawiający decyduje o ich przeznaczeniu.

4. Jaki termin wykonania gwarancyjnego od zgłoszenia przewiduje Zamawiający?

Ad. 4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad prawnych i fizycznych robót oraz dostarczonych materiałów i urządzeń niezwłocznie po ich zgłoszeniu. Żądając usunięcia stwierdzonych wad/usterek, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie i ekonomicznie uzasadniony na ich usunięcie. W przypadkach pilnych w terminie do 12h.

5. Proszę o określenie sposobu wykonania dokumentacji powykonawczej. Czy dokumentacja ma być sporządzona osobno na każdy budynek? W ilu egzemplarzach? Czy ma być sporządzona szczegółowo w sposób zawierający przebieg tras (z długościami, podłączeniami itp.)

Ad. 5. Dokumentacja powykonawcza musi być opracowana do każdego zlecenia w 3 egzemplarzach papierowych i w elektronicznie. W sposób szczegółowy z przebiegiem tras.

6. Czy dołączone referencje wykonywanych prac mają dotyczyć placówek medycznych?

Ad. 6. Nie muszą.

7. Proszę podać więcej informacji odnośnie instalacji IT – transformatora medycznego – 10 szt.

Czy układ IT ma posiadać min.:

- transformator medyczny
- moduł zasilająco-kontrolny, by-pass i lokalizacją doziemień dla odpływów
- ewaluator systemu RCMS z LCD
- przekładnik różnicowoprądowy
- konwerter BCOM, BMS – Ethernet
- oprogramowanie COM46xIP
- jakie wykonanie: szafa wolnostojąca , natynkowa
- kasetę sygnalizacyjną z wejściami
- ile odpływów jest przewidziane?

Ad. 7. Układ IT ma posiadać:

- transformator,

- system lokalizacji doziemień,
- urządzenia sygnalizacyjne,
- moduł zasilająco-kontrolny, by-pass,
- kaseta sygnalizacyjno-kontrolna,
- szafa wolnostojąca.

8. Proszę podać jakiś przykładowy schemat z opisami istniejącego układu IT jaki ma być zainstalowany.

Ad. 8. Schemat w załączeniu

Przykładowy schemat połączeń ATICS-2-ISO dla pomieszczenia grupy 2 z transformatorem medycznym ES710, systemem lokalizacji doziemień EDS151 oraz urządzeniami sygnalizacyjnymi MK2430 i TM800.

