



POMIESZCZENIE PERSONELU DYŻURNEGO (POM. NR 1170)

CIĄGI MOKRE



KONTENER NA KÓŁKACH NA DOKUMENTY POD BIURKO






**UWAGA:**  
Rysunek przedstawia wymiary, opis poszczególnych elementów zawarto w wtycznych szczegółowych sepecyfikacji wyposażenia meblowego.  
Ostateczną kolorystykę oraz wykończenie należy ustalić z Inwestorem na podstawie próbek materiałów. Należy przedstawić do uzgodnienia i zatwierdzenia precyzyjny opis techniczny zaoferowanego asortymentu wyposażenia w celu udokumentowania standardu zaoferowanych elementów wyposażenia i zgodności z wymaganiami zawartymi w projekcie wyposażenia. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia należy sprawdzić wymiary na budowie i odpowiednio skorygować i dopasować wszystkie elementy wyposażenia .

**UWAGI**  
Wszystkie rysunki należy rozpatrywać razem z opracowaniami branżowymi oraz kosztorysami. Jako całość projektu należy rozumieć opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentację opisową wraz z kosztorysami. Biuro projektowe zastrzega sobie prawo okazania próbek materiałów budowlanych przez wykonawcę. Wszystkie wymiary należy sprawdzać na budowie w miarę postępu prac.  
Uwaga!!!  
1. Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić wymiary otworów na budowie  
2. Elementy wyposażenia - lustra, blaty, meble nietypowe - zamawiać po wykonaniu ścian działowych wg rzeczywistych wymiarów pomieszczeń na podstawie pomiarów dokonanych w trakcie budowy.  
3. Umywalki i zlewy nabladowe montować na gotowe zestawy meblowe.  
4. Blaty, lustra, ciągi mebli kuchennych - należy szczerlnie połączyć ze ścianami i podłogiem  
5. Przed przystąpieniem do malowania ścian należy przygotować próbki kolorystyki w obecności projektanta  
6. Instalacje sanitarne prowadzone nad posadzką prowadzić w bruzdach ściennych.  
7. Przed przystąpieniem do prac należy odłączyć istniejące instalacje gazowe. Prace remontowe i wyburzeniowe prowadzić ostrożnie nie naruszając istniejących instalacji gazowych.  
12. Na każdym etapie robót remontowych zachować szczególną ostrożność, nowe przekucia nie mogą uszkodzić istotnych elementów konstrukcji budynku. W przypadku kolizji z istotnymi elementami konstrukcyjnymi powiadomić projektanta w celu rozwiązania problemu w ramach nadzoru autorskiego.  
13. W modernizowanym budynku mogą wystąpić elementy nie ujęte w niniejszym projekcie - w zależności od rzeczywistego stanu konstrukcji budynku. Prace należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robót budowlano - montażowych” ITB.

nazwa:  
**Remont i przebudowa części pierwszego piętra budynku 1A i budynku 1C Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Elblągu pod potrzeby Oddziału Położniczego oraz Traktu Porodowego.**  
**I Etap - Trakt Porodowy**  
**Dz. nr 6/4 Obręb ewid. nr 0006, j. ewid. 286101\_1, M Elbląg ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg**

inwestor:  
**WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W ELBLĄGU**  
**UL. KRÓLEWIECKA 146**  
**82-300 ELBLĄG**

biuro projektów:  <b>WANDACHOWICZ KASHYNA ARCHITEKCI SP.P.</b> ul. Zdobywców Monte Cassino 23, 60-695 Poznań Telefon 04861/ 6232 940 Fax. 04861/ 6232 941 E-Mail: biuro@wk-architekci.pl Internet: http://www.wk-architekci.pl		schemat sytuacyjny: 		
branża: <b>ARCHITEKTURA</b>				
faza: <b>Projekt wykonawczy</b>				
główny projektant: mgr inż. arch. P.Wandachowicz Upr. bud nr 7131/30/P/2003				
opracowanie: mgr inż. arch. Katarzyna Dombrowska-Schmidt		rysunek: <b>Wyposażenie meblowe _</b> <b>pom. 1170_I piętro_ budynek</b> <b>1 C - Trakt Porodwy</b>		
sprawdził: mgr inż. arch. A.Kashyna Upr. bud nr OKK/UpB/22/2005		data: 2014.07	skala: 1/25	nr rysunku: <b>W01a</b>