

Uwagi:

Linia I połączenie szeregowe kablem BMS central:
- centrala 17N–17W
- centrala 12N–12W
- centrala 13N–13W
- centrala 14N–14W
- centrala 18N–18W
- centrala 6N–6W
- centrala 7N–7W
- centrala 8N–8W
- centrala 11N–11W
- centrala 15N–15W
- centrala 1N–1W
- centrala 9N–9W
- centrala 2N–2W
- centrala 3N–3W
- centrala 4N–4W
- centrala 10N–10W
- centrala NRA700L04 – chiler
- centrala NRA700L04 – chiler
- centrala NRA700L04 – chiler
- centrala 5N–5W

Linia II połączenie szeregowe kablem BMS centrali:
- centrala 16N

Centrale połączyć szeregowo poprzez zamontowane standardowo w każdym urządzeniu karty komunikacyjne RS485. Dodatkowo centrale obsługujące sale operacyjne oraz sale wybudzeń tj. centrale 1N–1W ÷ 9N–9W zamontować dodatkowe karty BMS typ: PCOS004850 (temperatura, wilgotność)

12W
13N
13W
14N
14W
15N
15W
16N
16W
17N
17W
18N
18W
Do wentyl. dachowych

RZUT I PIĘTRA
BLOK OPERACYJNY
skala 1:100

SOSAK I SOSAK PROJEKT	BIURO ARCHITEKTONICZNE I SZTUK PLASTYCZNYCH SP.Z.O.O 10–712 Olsztyn ul.Zodiakalna 2 tel./fax. 5 240 202
obiekt:	BLOK OPERACYJNY, OA i IT, CENTRALNA STERYLIZATORNIA WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W ELBLĄGU
adres:	WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY, ELBLĄG, UL.KRÓLEWIECKA 146
branża: Teletechniczna	stadium: OPIS SYSTEMU STEROWANIA WENTYLACJĄ I KLIMTYZACJĄ
temat: Nadrzędny system sterowania instalacji wentylacji mechan. i klimatyz. – Rzut I piętra	skala: 1:100
projektował: mgr inż. Rafał Czarnecki	rys. nr: 3
opracował:	
sprawdził: mgr inż. Marek Hanowski upr. bud. nr 24/02/OL	data: MAJ 2013r.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE